



# İhale Makamı

## İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI (Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göre)

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: ÖZEL İDARE PLAN PROJE OFİSİ TABAN KAPLAMASI

No	İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
	<b>Ana Grup</b>		<b>100,0000</b>
1	İnşaat İmalatları		100,0000
2	Mekanik Tesisat		0,0000
3	Elektrik Tesisatı		0,0000
	<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>100,00--</b>

# İhale Makamı

## İŞ KALEMLERİ PORSANTAJLARI (YÜZDELERİ)

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göreler)

İşin Adı: ÖZEL İDARE PLAN PROJE OFİSİ TABAN KAPLAMASI

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Porsantaj (%)
1	Y.21.280/03	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)	m <sup>2</sup>		

# İhale Makamı

## TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: ÖZEL İDARE PLAN PROJE OFİSİ TABAN KAPLAMASI

Sayfa 1 / 1

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Persantaj (%)
1	Y.21.280/03	Laminat parke döşeme kaplaması yapılması (AC4 Sınıf 32) (süpürgelik dahil)	m <sup>2</sup>		
<p><b>ÜST KAT ODA TABAN KAPLAMASI LAMINANT OLARAK YAPILACAKTIR.</b> Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, laminat yer kaplaması döşenmeye uygun hale getirilmiş yüzey üzerine, 2 mm kalınlıkta polietilen şiltenin serilmesi ve üzerine kendinden klipsli (geçmeli) AC4 Sınıf 32 laminat yer kaplamasının tekniğine uygun şekilde döşenmesi ve süpürgeliklerin duvara monte edilmesi, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m<sup>2</sup> fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre kaplanan bütün alanlar ölçülür. Süpürgelikler için ayrıca ödeme yapılmaz.</p>					

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

ÖZEL İDARE PLAN PROJE OFİSİ

